

## Ausschreibungstext 3

---

### Leistungsverzeichnis bei Ausführung eines Rüttelbodenbelages auf Geschossdecken

---

Pos.Nr.	Text	Menge	Preis/Einheit
Pos. 3.1.1	Liefern und Verlegen von Steinzeug-/ Feinsteinzeug-/Klinkerfliesen des Fabrikats xxxxxxxx auf Geschossdecken. Format: 100x200/125x250/200x200/250x250/ 300x300/400x400 mm Stärke: 11/12/13/14/15/18 mm Farbe/Serie: xxxxxxxx 1. Sortierung. Gesamtkonstruktionshöhe incl. Fliese: 80 mm. Ausführung komplett im Rüttelverfahren entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien „Herstellung keramischer Bodenbeläge im Rüttelverfahren“ des AK-QR. Die Verlegung erfolgt im Halbverband mit Preßfugen/Die Verlegung erfolgt im Fugenschnitt mit 3 mm breiten Fugen.	<b>pro m<sup>2</sup></b>	<b>EUR/m<sup>2</sup></b>
Pos. 3.1.2	Zuschlag zu Pos. 3.1.1 für die Verlegung von Flächen unter 50 m <sup>2</sup>	<b>pro m<sup>2</sup></b>	<b>EUR/m<sup>2</sup></b>
Pos. 3.1.3	Zuschlag zu Pos. 3.1.1 für das Liefern und Verlegen einer PE-Folie, 0,2 mm stark, als Gleitschicht auf der Rohbetondecke.	<b>pro m<sup>2</sup></b>	<b>EUR/m<sup>2</sup></b>

Pos. 3.1.4	Zuschlag zu Pos. 3.1.1 für das Liefern und Einlegen eines Baustahlgewebes der Serie Q 131 als Armierung für das Mörtelbett.	<b>pro m<sup>2</sup></b>	<b>EUR/m<sup>2</sup></b>
Pos. 3.1.5	Liefern und Einbauen von FJLL Dehnungsfugenschienen System Jach. Beschaffenheit der Fugen öl- und säurebeständig, sowie für Belastung durch Stapler und Flurfördergeräte geeignet. Verlegung in Feldern von max. 5x5 m im Quadrat. Anordnung der Fugen am höchsten Punkt der vorgespannten Decke, sowie an den Auflagern.	<b>pro lfm</b>	<b>EUR/lfm</b>
Pos. 3.1.6	Zuschlag zu Pos. 3.1.1 für einen Mörtelmehraufzug über die Konstruktionshöhe von 80 mm hinaus. Berechnung pro 1 cm Mehraufbau.	<b>pro m<sup>2</sup></b>	<b>EUR/m<sup>2</sup></b>
Pos. 3.1.7	Liefern und Verlegen von Sockelfliesen passend zu Pos. 3.1.1. Ausführung im Dünnbett.	<b>pro lfm</b>	<b>EUR/lfm</b>
Pos. 3.1.8	Liefern und Einbauen von Stahlblechen mit Betonankern, Format 1000x250x10 mm. Einsatz im Schwellenbereich zur Rampe, sowie beim Wechsel des Belages, wenn mit starken Horizontalschüben zu rechnen ist.	<b>pro Stück</b>	<b>EUR/Stück</b>