

Ausschreibungstext 7

Sanierung eines bestehenden Bodenbelags bei laufender Nutzung

Grundlagen:

- Bei dem Objekt handelt es sich um einen in Betrieb befindlichen SB - Markt / Industriehalle / Lagerhalle der / die ohne Betriebsunterbrechung entsprechend dem vorliegenden Terminplan umgebaut werden soll
- Der vorhandene Bodenbelag ist in seiner Art und seinem Grad der Beschädigung eindeutig zu beschreiben.
- Der Bodenbelag kann nach einer entsprechenden Vorbehandlung für das Überkleben von Fliesen verwendet werden.
- Als Staubschutzmaßnahme müssen Regale und Paletten mit Folie in unmittelbarer Nähe abgedeckt werden.
- Die Sanierung kann während dem laufenden Geschäftsbetrieb durchgeführt werden
- Arbeiten, die mit unzumutbarem Lärm verbunden sind, werden nach Geschäftsschluß ausgeführt.

Pos.Nr.	Text	Menge	Preis/Einheit
Pos. 7.1.1	Lokalisieren von etwaigen Hohlstellen im vorhandenen Bodenbelag Abklopfen der vorhandenen Bodenbelagsoberfläche. Markieren der betroffenen Bereiche .	pro m²	EUR/m²

Pos. 7.1.2

Ausbruch der in Pos 7.1.1 lokalisierten Flächen

Ausbruch der lokalisierten Flächen bis auf den Rohbeton. Im Preis enthalten ist das Vorhalten geeigneter Elektrohämmer, sowie der Abtransport des Schutts in den bauseits zustellenden Container. Einbauten in dem bestehenden Bodenbelag sind von Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten anzuzeichnen .

pro m²

EUR/m²

Pos. 7.1.3

Schließen der ausgebrochenen Flächen

Liefen und Herstellen eines Schnellzementestrich in den zuvor ausgebrochenen Bereichen, bündig mit dem bestehenden Bodenbelag. Die Aufbauhöhe beträgt im Mittel 65-70mm

pro m²

EUR/m²

Pos 7.1.4.

Staubfreies Blastrac - Kugelstrahlen bei Vollflächensanierung

Herstellen einer verbundgeeigneten Oberfläche auf den vorhanden Bodenbelag . Kugelstrahlen der freigeräumten Fläche.

pro m²

EUR/m²

Pos. 7.1.4

Grundieren des Bodenfläche

Liefen und Herstellen einer Grundierung auf einer 2 Komponenten Epoxydharzbasis des Fabrikats Ardex Ardion 82, lösungsmittelfrei.

pro m²

EUR/m²

Pos. 7.2.0

Verlegen von Bodenfliesen

Liefen und Verlegen von Steinzeug-/ Feinsteinzeug-/Klinkerfliesen des Fabrikats xxxxxxxx.
Format: 100x200/125x250/200x200/250x250/300x300/400x400 mm
Stärke: 11/12/13/14/15/18 mm
Farbe/Serie: xxxxxxxx

1. Sortierung.

Die Verlegung erfolgt im Fugenschnitt mit 3 mm breiten Fugen mittels eines schnellhärtenden, kunstharzvergüteten Spezialfliesenklebers des Fabrikats Ardex Ardurit S21, vergütet zur Haftverbesserung mit Ardion 90.

Der Belag kann nach drei Stunden begangen und nach 24 Stunden für den Staplerverkehr freigegeben werden.

	pro m²	EUR/m²
Pos. 7.2.1	<p>Zuschlag zu Pos 7.2.0 Verlegearbeiten nach Geschäftsschluß</p> <p>Verlegearbeiten, die nur nach Geschäftsschluß, , sowie Samstags Sonntags, Feiertags oder Nachts ausgeführt werden können</p>	
	pro m²	EUR/m²
Pos. 7.2.2	<p>FJLL - Dehnungsfugen</p> <p>Liefern und Verlegen von FJLL-Dehnungsfugenschienen, System cpr, öl- und säurebeständig, sowie für Höchstbelastung (Stapler u. Flurfördergeräte) geeignet, in Feldern von 8x8 m im Quadrat (Achsenrastermaß)</p>	
	pro m²	EUR/m²
Pos. 7.2.3	<p>Messingwinkelschienen</p> <p>Liefern und Einbauen von Messingwinkelschienen an Übergangsbereichen mit Belagwechsel.</p>	
	pro m²	EUR/m²
Pos. 7.2.4	<p>Stahlbleche</p> <p>Liefern und versetzen von verzinkten Stahlblechen, Format 1000/250/10, mit Betonankern als Übergang von Fliesenbelag zu Betonwerkstein, sowie an Aufzügen etc..</p>	
	pro m²	EUR/m²